
西野様邸　介護保険住宅改修　改修箇所 概念図


被保険者：西野 章子 様　／　東京都中野区若宮1-4-7　／　施工予定業者：株式会社日双工建　／　2026年11月5日

手すり取付
床材の変更
主な生活動線

1階



2階



① 1階トイレ　I型手すり（縦付け）H800　マツ六 35セレクト

② 外部階段　屋外用手すり L約2,000・H800　LIXIL アーキレール

③ 2階浴室　L型手すり W600×H800　TOTO

④ 2階浴室 洗い場床　防滑シート重ね張り 約2.5㎡　東リ バスナフローレ

⑤ 2階トイレ　I型手すり（縦付け）H800　マツ六 35セレクト

※概念図のため縮尺は正確ではありません